



MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

Place de la République
62750 LOOS-EN-GOHELLE

**À l'attention de Madame
FOSSIER Mathilde**


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Le présent document constitue un pré-rapport correspondant
à une 1^{ère} étape de repérage

**RAPPORT N° 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE
HAY_RAT**

Lieu d'intervention :

ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266
rue Jean-Baptiste Roussel
62750 LOOS-EN-GOHELLE



**N° D'AFFAIRE : 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE
HAY_RAT**

RAPPORT ETABLI LE : 05/11/2021

CODE PRESTATION : CDAM0160-3



SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	3
DESIGNATION DU BATIMENT	3
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	3
EXÉCUTION DE LA MISSION	3
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	3
SIGNATURE ET VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	3
CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT	3
RESULTATS DU REPERAGE	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	5
INVESTIGATIONS NON REALISEES	14
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	14
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	14
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	15
OBJECTIF	15
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	15
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	15
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	16
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	16
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	16
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S).....	23
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	23
PRECONISATIONS	23
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	24
ANNEXE CROQUIS	160
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	177
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	206
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	207
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS.....	210

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1	DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266**
rue Jean-Baptiste Roussel
62750 LOOS-EN-GOHELLE

Numéro de Lot : **Non communiqué**
Référence Cadastre : **Non communiqué**
Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Étage : **TOUS LES NIVEAUX**
Bâtiment : **A, B, D1, D2, D3, D4, E, F**

Nature du bâtiment : **Bâtiment**
Cat. du bâtiment : **Artisanat**

1.2	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE Mme FOSSIER Mathilde	Nom : MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE
Adresse :	Place de la République 62750 LOOS-EN-GOHELLE	Adresse : Place de la République 62750 LOOS-EN-GOHELLE
Qualité :	Chargée de Projet	

1.3	EXÉCUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Laboratoire d'Analyses : Eurofins CeBat Adresse laboratoire : ZI de Petite Synthe B1 1294 Rue Achille Pères 59640 DUNKERQUE
Repérage réalisé par : MAYEUR Mathieu N° certificat de qualification : DTI / 0906-007 Date d'obtention : 12/10/2017	Numéro d'accréditation : 1-1935
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : SOCOTEC Certification France 1 rue René Anjoly 94250 GENTILLY	Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande : 02/09/2021 Accompagnateur : Mme Mathilde FOSSIER - Chargée de Projet	N° de contrat d'assurance : 5271124804 Date de validité : 31/12/2021

1.4	REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE
-----	---

Réhabilitation complète des bâtiments A-B-D1-D2-D3-D4-E-F

1.5	SIGNATURE ET VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom du diagnostiqueur : MAYEUR Mathieu AGENCE D' ARRAS ZA du 14 juillet rue Pierre et Marie Curie CS 90075 62052 SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX	Lieu et date d'établissement du rapport Fait à SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX le 05/11/2021	

Signature



1.6	CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT
-----	------------------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux						
Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Bâtiment A / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Résultat d'analyse (P033)	-	-
Extérieur	Bâtiment B / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Résultat d'analyse (P041)	-	-
Extérieur	Bâtiment D1 / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Résultat d'analyse (P029)	-	-
Extérieur	Ancien WC / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Résultat d'analyse (P030)	-	-
Extérieur	Bâtiment E / Toitures	Couverture	Ardoises fibres-ciment	Résultat d'analyse (P129)	S066	Z024
		Couverture	Ardoises fibres-ciment	Résultat d'analyse (P129 - idem)	S067	Z024
RDC	Bâtiment A	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P035)	-	-
1er	Bâtiment E / Cabinets de toilette	Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P097)	-	-
Extérieur	Bâtiment A / Appentis	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Résultat d'analyse (P034)	-	-

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante						
Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Bâtiment A / Façades	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P032 - idem)	S072	Z026
Extérieur	Bâtiment B / Façades	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P036)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P037)	S057	Z022
		Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P038)	-	-
Extérieur	Bâtiment D1 / Façades	Eléments associés aux façades - Regard	Conduit de fluide Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P132)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S058	Z022
Extérieur	Bâtiment D1 / Toiture	Couverture	Tuilles terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S053	Z021
Extérieur	Bâtiment D2 / Façade	Revêtement de murs - Linteau	Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	S063	Z023
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S059	Z022
		Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	-	-
Extérieur	Bâtiment D2 / Toiture	Couverture	Tuilles terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S054	Z021
Extérieur	Bâtiment D3 / Façade	Revêtement de murs - Briques de verre	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	-	-
		Revêtement de sol - Seuil de Porte	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P028)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S060	Z022
		Revêtement de murs - Linteau	Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S064	Z023
		Revêtement de murs - Ebrasement Porte	Enduit Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	-	-
Extérieur	Bâtiment D3 / Toiture	Couverture	Tuilles terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S055	Z021
Extérieur	Bâtiment D4 / Façade	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S061	Z022
		Revêtement de murs - Linteau	Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S065	Z023
Extérieur	Bâtiment D4 / Toiture	Couverture	Tuilles terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S056	Z021

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Ancien WC / Façade	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S062	Z022
Extérieur	Bâtiment E / Façades	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier - Peinture	Résultat d'analyse (P128)	-	-
		Eléments associés aux façades - Regard	Conduit de fluide PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	-	-
		Eléments associés aux façades - Regard	Conduit de fluide TERRE-CUITE	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P130)	S073	Z027
		Revêtement de murs - Sous-bassement	Enduit Béton - Ciment décoratif - Peinture	Résultat d'analyse (P131)	S075	Z028
Extérieur	Bâtiment F / Façades	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P130 - idem)	S074	Z027
		Revêtement de murs - Sous-bassement	Enduit Béton - Ciment décoratif - Peinture	Résultat d'analyse (P131 - idem)	S076	Z028
Extérieur	Bâtiment F / Toiture	Couverture	Tuiles terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	-	-
RDC	Bâtiment A	Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P031)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P032)	S071	Z026
RDC	Bâtiment B / Zone 1	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P039)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P042)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P043)	S068	Z025
		Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	-	-
		Menuiseries intérieures	Mastic vitrier - Peinture	Résultat d'analyse (P046)	-	-
RDC	Bâtiment B / Zone 2	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P044)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P043 - idem)	S069	Z025
RDC	Bâtiment B / Zone 3	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P045)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P043 - idem)	S070	Z025
		Revêtement de plafond	Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	Résultat d'analyse (P047)	-	-

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Bâtiment D1 / Zone 1	Revêtement de sol	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P001)	-	-
		Menuiseries intérieures - Appuis de fenêtre	Béton - ciment	Résultat d'analyse (P003)	-	-
		Cuve - Parois extérieures	Faïence + Colle + Support	Résultat d'analyse (P005)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit ciment décoratif - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	-	-
RDC	Bâtiment D1 / Zone 2	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P008)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P010)	-	-
		Revêtement de murs - Poteaux	Enduit Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	-	-
RDC	Bâtiment D2	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P011)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	-	-
RDC	Bâtiment D3	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P013)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	-	-
RDC	Bâtiment D4	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	S077	Z029
RDC	Ancien WC EXT	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P020)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	-	-
		Revêtement de plafond	Panneau Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	-	-
		Revêtement de murs	Plinthe Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	-	-
1er	Bâtiment D1 / Grenier	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P006)	-	-
		Revêtement de	Plaque de plâtre -	Résultat d'analyse	-	-

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs & plafonds	Peinture	(P007)		
1er	Bâtiment D4 / Grenier	Revêtement de plafond	Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	Résultat d'analyse (P019 - idem)	S078	Z029
RDC	Bâtiment E / Vestibule	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P055)	S019	Z007
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P056)	S021	Z008
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux décoratif - Peinture	Résultat d'analyse (P057)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P058)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P059)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P060)	-	-
RDC	Bâtiment E / Bureau	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P061)	-	-
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P062)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P063)	S016	Z006
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P064)	S010	Z004
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P065)	S013	Z005
RDC	Bâtiment E / Salle à Manger	Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P064 - idem)	S011	Z004
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P065 - idem)	S014	Z005
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P063 - idem)	S017	Z006
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S020	Z007
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S022	Z008
RDC	Bâtiment E / Cuisine	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P066)	-	-
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P067)	-	-
		Revêtement de murs	Revêtement mural décoratif marron	Résultat d'analyse (P069)	-	-
		Revêtement de murs	Faïence verte + Colle + Support - Papier peint	Résultat d'analyse (P068)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P070)	-	-

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P071)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P072)	-	-
RDC	Bâtiment E / Salle de travail	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P073)	-	-
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P074)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P064 - idem)	S012	Z004
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P065 - idem)	S015	Z005
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P063 - idem)	S018	Z006
1er	Bâtiment E / Dégagement	Revêtement de sol	Moquette rouge + Sous-couche	Résultat d'analyse (P075)	S023	Z009
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P076)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P077)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P078)	-	-
1er	Bâtiment E / 1ère Chambre	Revêtement de sol	Moquette + Sous-couche	Résultat d'analyse (P090)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P091)	S029	Z011
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P092)	S025	Z010
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P093)	S033	Z012
1er	Bâtiment E / Cabinets de toilette	Revêtement de sol	Moquette + Sous-couche	Résultat d'analyse (P094)	-	-
		Revêtement de murs	Faïence verte + Colle + Support	Résultat d'analyse (P095)	-	-
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P096)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P098)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P099)	-	-
1er	Bâtiment E / 2ème Chambre	Revêtement de sol	Revêtement de sol souple beige + Colle	Résultat d'analyse (P100)	-	-
		Revêtement de sol	Revêtement de sol souple gris + Colle	Résultat d'analyse (P101)	-	-
		Revêtement de sol	Moquette rouge + Sous-couche	Résultat d'analyse (P075 - idem)	S024	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S026	Z010
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S030	Z011
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P093 - idem)	S034	Z012
1er	Bâtiment E / 3ème Chambre	Revêtement de sol	Revêtement de sol souple gris + Colle	Résultat d'analyse (P102)	-	-
		Revêtement de sol	Moquette beige + Sous-couche	Résultat d'analyse (P103)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S027	Z010
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S031	Z011
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P093 - idem)	S035	Z012
1er	Bâtiment E / Dégagement - Dressing	Revêtement de sol	Revêtement de sol souple gris + Colle	Résultat d'analyse (P104)	-	-
		Revêtement de sol	Moquette verte + Sous-couche	Résultat d'analyse (P105)	S045	Z017
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P106)	S043	Z016
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P107)	S047	Z018
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S028	Z010
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S032	Z011
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P093 - idem)	S036	Z012
1er	Bâtiment E / WC	Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S038	Z013
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P088 - idem)	S040	Z014
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S042	Z015
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P106 - idem)	S044	Z016
		Revêtement de sol	Moquette verte + Sous-couche	Résultat d'analyse (P105 - idem)	S046	Z017
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P107 - idem)	S048	Z018
1er	Bâtiment E / 4ème Chambre	Revêtement de sol	Moquette beige + Sous-couche	Résultat d'analyse (P079)	-	-
		Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment + Support	Résultat d'analyse (P080)	-	-

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Revêtement de sol souple beige + Colle + Support	Résultat d'analyse (P126)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P081)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P082)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P083)	-	-
1er	Bâtiment E / Salle de Bains	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P084)	-	-
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P085)	-	-
		Revêtement de murs	Faïence noire + Colle + Support	Résultat d'analyse (P086)	-	-
		Revêtement de sol	Moquette noire + Sous-couche	Résultat d'analyse (P127)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P087)	S037	Z013
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P088)	S039	Z014
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Papier peint	Résultat d'analyse (P089)	S041	Z015
2ème	Bâtiment E / Hall d'Escalier	Revêtement de sol	Revêtement de sol souple gris	Résultat d'analyse (P108)	-	-
2ème	Bâtiment E / Grenier 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol souple vert + Colle	Résultat d'analyse (P109)	-	-
		Revêtement de sol	Revêtement de sol souple marron + Colle	Résultat d'analyse (P110)	-	-
		Revêtement de plafond	Panneau bois compressé - Peinture	Résultat d'analyse (P111)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P112)	-	-
2ème	Bâtiment E / Grenier 2	Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P113)	-	-
		Revêtement de plafond	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P114)	-	-
Sous sol	Bâtiment E / Escalier	Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P119)	-	-
		Revêtement de plafond - Sous-face Pailleasse	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P120)	-	-
Sous sol	Bâtiment E / Couloir -	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P115 - idem)	S003	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	Chaufferie	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P116 - idem)	S006	Z002
		Revêtement de plafond	Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	Résultat d'analyse (P117 - idem)	S009	Z003
Sous sol	Bâtiment E / Cave 1	Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P116)	S004	Z002
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P115 - idem)	S002	Z001
		Revêtement de plafond	Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	Résultat d'analyse (P117)	S007	Z003
Sous sol	Bâtiment E / Cave 2	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P115)	S001	Z001
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P116 - idem)	S005	Z002
		Revêtement de plafond	Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	Résultat d'analyse (P117 - idem)	S008	Z003
		Eléments associés - Etagère fixe	Plateforme Béton - Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P118)	-	-
Sous sol	Bâtiment B / Cave 1	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P048)	-	-
		Revêtement de murs	Enduit Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P049)	-	-
		Revêtement de plafond	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P050)	S051	Z020
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P051)	S049	Z019
Sous sol	Bâtiment B / Cave 2	Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P052)	-	-
		Cuve - Parois extérieures	Enduit Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P053)	-	-
		Cuve - Parois extérieures - Hublots	Peinture rouge	Résultat d'analyse (P054)	-	-
		Revêtement de murs	Joint Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S050	Z019
		Revêtement de plafond	Béton - Ciment	Résultat d'analyse (P050 - idem)	S052	Z020
RDC	Bâtiment E / WC EXT	Revêtement de sol	Revêtement de sol souple gris + Colle	Résultat d'analyse (P121)	-	-
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle + Support	Résultat d'analyse (P122)	-	-
		Revêtement de murs	Plinthe + Colle + Support	Résultat d'analyse (P123)	-	-
		Revêtement de	Revêtement mural	Résultat d'analyse	-	-



Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Bâtiment E / Appentis	murs	décoratif vert	(P124)		
		Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Peinture	Résultat d'analyse (P125)	-	-
		Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	-	-
		Couverture	Tuiles terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	-	-

2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Justification
RDC	Bâtiment D1 / Zone 1	Cuve - Revêtement de murs intérieurs	Faïence / Pâte de verre / Autre	Impossibilité technique de pénétrer à l'intérieur ESPACE CONFINE & EFFLUVES IMPORTANTES
Sous sol	Bâtiment B / Cave 2	Cuve - Revêtement de murs intérieurs	Faïence / Pâte de verre / Autre	Impossibilité technique de pénétrer à l'intérieur ESPACE CONFINE & EFFLUVES IMPORTANTES

3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
RDC	Bâtiment F 	Porte fermée à clé	Faire ouvrir le bâtiment
RDC	Bâtiment F / Remise 	Porte fermée à clé	Faire ouvrir le bâtiment

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, Selon la Norme NF X 46-020 « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

4	COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION
4.1	OBJECTIF

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2	REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
------------	--

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
------------	--

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
30/08/2021	VISITE ET PRELEVEMENTS
31/08/2021	VISITE ET PRELEVEMENTS

Documents remis :

Titre	Référence	Auteur / Société
Programme de travaux	Réhabilitation complète des bâtiments A-B-D1-D2-D3-D4-E-F	Selon document marché consultation

Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Clés

Commentaire : Néant

5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation complète des bâtiments A-B-D1-D2-D3-D4-E-F

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Extérieur	Bâtiment A / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment A / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment B / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment B / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D1 / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D1 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D2 / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D2 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D3 / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D3 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D4 / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D4 / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Ancien WC / Façade	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Ancien WC / Toiture	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment E / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment E / Toitures	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment F / Façades	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment F / Toiture	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment A	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment B / Zone 1	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment B / Zone 2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment B / Zone 3	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D1 / Zone 1	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D1 / Zone 2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D3	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment D4	OUI	SANS OBJET
RDC	Ancien WC EXT	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment D1 / Grenier	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment D4 / Grenier	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Vestibule	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Bureau	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Salle à Manger	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Cuisine	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment E / Salle de travail	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Dégagement	OUI	SANS OBJET

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
1er	Bâtiment E / 1ère Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Cabinets de toilette	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / 2ème Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / 3ème Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Dégagement - Dressing	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / WC	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / 4ème Chambre	OUI	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Salle de Bains	OUI	SANS OBJET
2ème	Bâtiment E / Hall d'Escalier	OUI	SANS OBJET
2ème	Bâtiment E / Grenier 1	OUI	SANS OBJET
2ème	Bâtiment E / Grenier 2	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Escalier	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Couloir - Chauffage	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Cave 1	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment E / Cave 2	OUI	SANS OBJET
RDC	Bâtiment F 	NON	Porte fermée à clé
RDC	Bâtiment F / Remise 	NON	Porte fermée à clé
Extérieur	Bâtiment A / Appentis	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment B / Cave 1	OUI	SANS OBJET
Sous sol	Bâtiment B / Cave 2	OUI	SANS OBJET

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Bâtiment E / WC EXT	OUI	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment E / Appentis	OUI	SANS OBJET

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	

	Revêtements plastiques épais (RPE)	M
	Peintures sur béton	M
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P
	Peintures décoratives	M
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
3 - Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flamme (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gainés et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5 - Planchers et planchers techniques		

Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers		
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibreciment	P
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P

6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


8 PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.


Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.


ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION


ELEMENT : Cuve		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence / Pâte de verre / Autre	NEANT	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Cuve - Toutes zones		
Résultat amiante		
Susceptible de contenir de l'amiante		


ELEMENT : Cuve		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence / Pâte de verre / Autre	NEANT	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Cuve - Toutes zones		
Résultat amiante		
Susceptible de contenir de l'amiante		


ELEMENT : Couverture		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D1 / Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tuilles terre-cuite	SANS OBJET	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


ELEMENT : Couverture		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment E / Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ardoises fibres-ciment	SANS OBJET	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
Commentaires		
Toiture principale		


ELEMENT : Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment E / Appentis
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois	SANS OBJET	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


ELEMENT : Couverture		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment E / Appentis
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tuiles terre-cuite	SANS OBJET	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


ELEMENT : Couverture		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment F / Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tuiles terre-cuite	SANS OBJET	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enrobé bitumineux	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enrobé bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (marron) en traces ; matériau dur bitumineux de type enrobé granulats et liant hydrocarboné (noir) (visiblement monocouche)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment décoratif - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur B		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment décoratif / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) en traces ; matériau (gris) (foncé) (pulvérulent) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Menuiseries intérieures - Mur B		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) + (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris) (beige) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (granulaire) (cémenteux) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Cuve - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faïence + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris) ; matériau (gris) (foncé) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment D1 / Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment D1 / Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de plâtre - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs & plafonds - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
Commentaires		
Continuité murs/plafonds		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de plâtre / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs B D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (gris) (foncé) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D1 / Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (pulvérulent) (orange) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (poudreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P013		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P014		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) (poudreux) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige) (poudreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P016		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P017		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P018		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs B C D / Cloison		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment D4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment + Support / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (orange)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Ancien WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (rouge) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P021		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Ancien WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P022		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Ancien WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau Enduit - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneau Enduit / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P023		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Ancien WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P024		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D2 / Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P025		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D2 / Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P026		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D3 / Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P027		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D3 / Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P028		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D3 / Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) + (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D1 / Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques ondulées fibres-ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques ondulées fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau de type peinture (rouge) (foncé) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P030		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Ancien WC / Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques ondulées fibres-ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques ondulées fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P031		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P032		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P033		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment A / Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques ondulées fibres-ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques ondulées fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P034		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment A / Appentis
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques ondulées fibres-ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques ondulées fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (jaune) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P035		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P036		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment B / Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment B / Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment B / Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murets Escalier		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment B / Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques ondulées fibres-ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques ondulées fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (beige) (pulvérulent) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige) (clair) ; matériau (beige) (foncé) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet


Enduit Béton - Ciment


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0


DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Menuiseries intérieures - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic vitrier / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) ; matériau (marron) + (vert) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (gris) (foncé) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment B / Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment + Support / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Carrelage + Colle + Support

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (marron)	0
CUST 01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit Béton - Ciment


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type ciment (beige) (foncé)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment (beige) (foncé)	0


DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P050		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P051		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P052		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P053		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Cuve - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) (beige) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P054		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment B / Cave 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture rouge	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Cuve - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture rouge		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (noir) + (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P055		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Vestibule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) (tacheté) (blanc) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P056		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Vestibule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P057		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Vestibule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux décoratif - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs A B F		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux décoratif / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P058		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Vestibule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Vestibule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs A D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (marron) + (noir) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Vestibule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs B C E F		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (gris) ; matériau semi-dur (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu

Localisation

Revêtement de murs - Murs A D

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit plâtreux / Papier peint


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0


DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P065		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs B C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (beige) (clair) en traces	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence verte + Colle + Support - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faïence verte + Colle + Support / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement mural décoratif marron	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs B C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement mural décoratif marron		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (orange) ; matériau de type colle (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs A B D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (gris) + (vert)	0


DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P072		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P073		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Salle de travail
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P074		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / Salle de travail
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P075		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette rouge + Sous-couche	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette rouge + Sous-couche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P076		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur froid		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) + (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs intérieurs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 4ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette beige + Sous-couche	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette beige + Sous-couche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 4ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Ciment + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton - Ciment + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (fibreuse) (rouge) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 4ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs C D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 4ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs A B		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
CUST 02	Matériau de type maillage de fibres (beige) (clair)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) (clair)	0


DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P083		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 4ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (plâtreux) (gris) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P084		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur (gris) (clair)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (rouge) (foncé) en traces ; matériau dur (gris) (clair) ; matériau (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P086		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence noire + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faïence noire + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) (foncé) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P087		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P088		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs A B C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (beige) en traces	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (vert) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P089		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P090		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 1ère Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Sous-couche	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Sous-couche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type moquette (rose)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P091		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 1ère Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs B C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P092		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 1ère Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs A D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P093		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 1ère Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P094		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Sous-couche	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Sous-couche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P095		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence verte + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faïence verte + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau semi-dur de type joint (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P096		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P097		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur B		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P098		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Papier peint	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs A C D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P099		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P100		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 2ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple beige + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple beige + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	0
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (noir) (tacheté) (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P101		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 2ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple gris + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple gris + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple (noir) (tacheté) (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P102		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 3ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple gris + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple gris + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P103		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 3ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette beige + Sous-couche	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette beige + Sous-couche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P104		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple gris + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple gris + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM- 051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P105		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette verte + Sous-couche	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette verte + Sous-couche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau de type colle (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
CUST 01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P107		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P108		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	2ème - Bâtiment E / Hall d'Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple gris	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple gris		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P109		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	2ème - Bâtiment E / Grenier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple vert + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple vert + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bitumineux) (vert) ; matériau (pulvérulent) (gris) + (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P110		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	2ème - Bâtiment E / Grenier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple marron + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple marron + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (cassant) (fibreux) (bitumineux) (marron) (tacheté) (jaune) ; matériau de type colle (marron) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P111		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	2ème - Bâtiment E / Grenier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau bois compressé - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneau bois compressé / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P112		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	2ème - Bâtiment E / Grenier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P113		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	2ème - Bâtiment E / Grenier 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P114		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	2ème - Bâtiment E / Grenier 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P115		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment E / Cave 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P116		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment E / Cave 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P117		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment E / Cave 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment + Support / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P118		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment E / Cave 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plateforme Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Eléments associés - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plateforme Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P119		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment E / Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Mur D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (plâtreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P120		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Sous sol - Bâtiment E / Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (gris) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P121		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple gris + Colle	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple gris + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (gris) (marron) (pulvérulent) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) + (vert)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P122		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) + (orange) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau souple (beige) + (gris) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P123		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P124		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement mural décoratif vert	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement mural décoratif vert		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P125		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	RDC - Bâtiment E / WC EXT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (bleu)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P126		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN- GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / 4ème Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple beige + Colle + Support	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol souple beige + Colle + Support		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) (clair) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (beige) (foncé) ; matériau de type colle (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P127		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	1er - Bâtiment E / Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette noire + Sous-couche	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette noire + Sous-couche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (foncé) + (noir) ; matériau semi-dur (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P128		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment E / Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Menuiseries extérieures - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic vitrier / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P129		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment E / Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ardoises fibres-ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Couverture - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
Commentaires		
Toiture de l'appentis / Marquise porte d'entrée		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ardoises fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (marron) en traces ; matériau dur de type ardoise (fibreuse) (gris) ; matériau (beige) + (vert) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P130		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment E / Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Béton - Ciment - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Béton - Ciment / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) (clair) + (jaune) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment E / Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Béton - Ciment décoratif - Peinture	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Revêtement de murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Béton - Ciment décoratif / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (gris) + (marron) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P132		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Extérieur - Bâtiment D1 / Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Conduit de fluide Béton - Ciment	30/08/2021	MAYEUR Mathieu
Localisation		
Eléments associés aux façades - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Conduit de fluide Béton - Ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) + (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-NM-051516-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE CROQUIS

<div> <div>apave</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		Planche de repérage	
Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	Titre :	BATIMENTS A-B (CAVES) D1-D2-D3-D4 (RDC) (Prélèvements)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	1/16		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	05/11/2021	Bâtiment :	A-B-D1-D2-D3-D4
Intervenant :	MAYEUR Mathieu	Etage :	RDC
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	SANS OBJET



BATIMENT A, B et D

<div> <div>apave</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		<div> <div>Planche de repérage</div> </div>	
Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	Titre :	BATIMENTS A-B (CAVES) D1-D2-D3-D4 (RDC) (Sondages)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	2/16		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	05/11/2021	Bâtiment :	A-B-D1-D2-D3-D4
Intervenant :	MAYEUR Mathieu	Etage :	RDC
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	SANS OBJET




BATIMENT A, B et D

Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE		Titre :	BATIMENTS A-B (CAVES) D1-D2-D3-D4 EXTERIEUR (Sondages)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT		Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	4/16	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan			
Date :	05/11/2021		Bâtiment :	A-B-D1-D2-D3-D4
Intervenant :	MAYEUR Mathieu		Etage :	Extérieur
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	SANS OBJET




BATIMENT A, B et D

Cliant :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE		Titre :	BATIMENTS A-B - RDC (Prélèvements)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT		Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	5/16	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan			
Date :	05/11/2021		Bâtiment :	A-B
Intervenant :	MAYEUR Mathieu		Etage :	RDC
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	SANS OBJET




SOL
Dalle Béton / Ragréage




Cliant :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE		Titre :	BATIMENTS A-B - RDC (Sondages)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT		Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	6/16	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan			
Date :	05/11/2021		Bâtiment :	A-B
Intervenant :	MAYEUR Mathieu		Etage :	RDC
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	SANS OBJET





<div> <div>apave</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		<div>Planche de repérage</div>	
Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	Titre :	BATIMENT E - CAVES (Prélèvements)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	8/16		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	05/11/2021	Bâtiment :	E
Intervenant :	MAYEUR Mathieu	Etage :	Sous sol
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	SANS OBJET






Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE		Titre :	BATIMENT E - CAVES (Sondages)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT		Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	9/16	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan			
Date :	05/11/2021		Bâtiment :	E
Intervenant :	MAYEUR Mathieu		Etage :	Sous sol
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	SANS OBJET






		Planche de repérage	
Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	Titre :	BATIMENT E - RDC (Sondages)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT		Lieu d'intervention : ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	11/16	Version : 0	
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	05/11/2021	Bâtiment :	E
Intervenant :	MAYEUR Mathieu	Etage :	RDC
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	SANS OBJET





		Planche de repérage		<div>Legende :  Présence d'amiante</div>	
Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE		Titre :	BATIMENT E - R1 (Prélèvements)	
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT		Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE	
N° planche :	12/16	Version : 0			
Type :	Planche de repérage technique en plan				
Date :	05/11/2021		Bâtiment :	E	
Intervenant :	MAYEUR Mathieu		Etage :	1er	
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	SANS OBJET	

MUR


Enduit Plâtreux peint
sous papier-peint



		Planche de repérage	
Cliant :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	Titre :	BATIMENT E - R1 (Sondages)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	13/16		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	05/11/2021	Bâtiment :	E
Intervenant :	MAYEUR Mathieu	Etage :	1er
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	SANS OBJET



<div> <div>apave</div> <div> <div></div> <div>Planche de repérage</div> </div> </div>			
Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	Titre :	BATIMENT E - R2 (Prélèvements)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	14/16		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	05/11/2021	Bâtiment :	E
Intervenant :	MAYEUR Mathieu	Etage :	2ème
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	SANS OBJET



apave

Client :

Mairie de Loos en Goehelle

N° rapport :

21306244_Mairie_Loos-en-Goehelle_Brasserie Hay_Rat

N° planche :

15/16

Version :

0

Type :

Croquis

Date :

05/11/2021

Intervenant :

MAYEUR Mathieu

Origine du plan :

Croquis ou document transmis

Planche de repérage

Titre :

BATIMENT E - EXTERIEUR (Prélèvements et Sondages)

Lieu d'intervention :

ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266
rue Jean-Baptiste Roussel
62750 LOOS-EN-GOHELLE

Bâtiment :

E

Etage :

Extérieur

Commentaire :

SANS OBJET

a

Legende :

Présence d'amiante

TOITURE - Appentis / Marquise de l'entrée

Ardoises Fibres-ciment

TOITURE – Principale

Ardoises Fibres-ciment

The photograph shows the exterior of a two-story building with a gabled roof and a small porch. The building is made of light-colored stone or brick. Several sampling points are marked with red and green labels and arrows. Red labels include S067 (pointing to the roof), P129 (pointing to the porch roof), and S066 (pointing to the porch). Green labels include P131 (pointing to the ground), S075 (pointing to the ground), P130 (pointing to the side wall), and S073 (pointing to the side wall). The sky is cloudy and the ground is grassy.

APAVE NORD-OUEST SAS - 340 avenue de la MARNE - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - SAS au capital de 25 260 808 € - RCS Lille Metropole B 419 671 425

apave

Planche de repérage

Client :	MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE	Titre :	BATIMENT F - EXTERIEUR (Sondages)
N° rapport :	21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT	Lieu d'intervention :	ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE
N° planche :	16/16	Version :	0
Type :	Planche de repérage usuel en plan		
Date :	05/11/2021	Bâtiment :	F
Intervenant :	MAYEUR Mathieu	Etage :	Extérieur
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		

The photograph shows the exterior of a historic brick building, identified as the Ancienne Brasserie Hay. The main structure is a two-story brick building with a gabled roof and a chimney. A smaller, single-story section is attached to the right side. Two green labels with arrows point to specific areas on the right section: S074 points to the upper part of the wall, and S076 points to the lower part near a window. The foreground is overgrown with grass and weeds.

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720210900677374



Eurofins CEBAT SAS

APAVE NORD-OUEST SAS
Monsieur Mathieu MAYEUR
Rue Pierre & Marie Curie
Z.A.L. du 14 Juillet
B.P. 90075
62052 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 1/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Bâtiment D1 / Zone 1 - Sol - Revêtement de sol - Enrobé bitumineux	Matériau (marron) en traces ; matériau dur bitumineux de type enrobé granulats et liant hydrocarboné (noir) (visiblement monocouche)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-RDC - Bâtiment D1 / Zone 1 - Mur B - Revêtement de murs - Enduit ciment décoratif - Peinture	Matériau (blanc) en traces ; matériau (gris) (foncé) (pulvérulent) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Bâtiment D1 / Zone 1 - Mur B - Menuiseries intérieures - Béton - ciment	Matériau semi-dur (blanc) + (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris) (beige) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Bâtiment D1 / Zone 1 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment - Peinture	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Bâtiment D1 / Zone 1 - Toutes zones - Cuve - Faïence + Colle + Support					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page2/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris) ; matériau (gris) (foncé) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-1er - Bâtiment D / Grenier - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)(i)	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-1er - Bâtiment D / Grenier - Toutes zones - Revêtement de murs & plafonds - Plaque de plâtre - Peinture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Bâtiment D1 / Zone 2 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Bâtiment D1 / Zone 2 - Murs B D - Revêtement de murs - Enduit Béton - Cimen - Peinture	Matériau (gris) (foncé) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page3/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P010-RDC - Bâtiment D1 / Zone 2 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (pulvérulent) (orange) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Bâtiment D2 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Bâtiment D2 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (poudreux)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	P013-RDC - Bâtiment D3 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDC - Bâtiment D3 - Mur D - Revêtement de murs - Enduit Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Bâtiment D3 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment - Peinture	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) (poudreux) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige) (poudreux)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page4/29
 Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
 Référence dossier Client:
 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
 Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	P016-RDC - Bâtiment D3 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Bâtiment D4 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-RDC - Bâtiment D4 - Murs B C D / Cloison - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-RDC - Bâtiment D4 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit Béton - Cimen + Support - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (orange)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-RDC - Ancien WC EXT - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau semi-dur (rouge) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC - Ancien WC EXT - Murs - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 5/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client :
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P022-RDC - Ancien WC EXT - Plafond - Revêtement de plafond - Panneau Enduit - Peinture	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - Ancien WC EXT - Murs - Revêtement de murs - Plinthe Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-Extérieur - Bâtiment D2 / Façade - Murs - Revêtement de murs - Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-Extérieur - Bâtiment D2 / Façade - Murs - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-Extérieur - Bâtiment D3 / Façade - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET /TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-Extérieur - Bâtiment D3 / Façade - Murs - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET /TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél : +33 3 88 91 65 31 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 6/29
 Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
 Référence dossier Client :
 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
 Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P028-Extérieur - Bâtiment D3 / Façade - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) + (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (2)	P029-Extérieur - Bâtiment D1 / Toiture - Toutes zones - Couverture - Plaques ondulées fibres-ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau de type peinture (rouge) (foncé) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030 (2)	P030-Extérieur - Ancien WC / Toiture - Toutes zones - Couverture - Plaques ondulées fibres-ciment	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	P031-RDC - Bâtiment A / - Murs - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-RDC - Bâtiment A / - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-Extérieur - Bâtiment A / Toiture - Toutes zones - Couverture - Plaques ondulées fibres-ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
034	P034-Extérieur - Bâtiment A / Appentis - Toutes zones - Couverture - Plaques ondulées fibres-ciment	Matériau (pulvérulent) (jaune) + (noir) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 7/29
 Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
 Référence dossier Client :
 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
 Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	P035-RDC - Bâtiment / - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (marron)(ii)	MET / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
036	P036-Extérieur - Bâtiment B / Façades - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment	Matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-Extérieur - Bâtiment B / Façades - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038-Extérieur - Bâtiment B / Façades - Murs - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-RDC - Bâtiment B / Zone 1 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-RDC - Bâtiment B / Zone 1 - Murets Escalier - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces(iii)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page8/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041 (3) (4)	P041-Extérieur - Bâtiment B / Toiture - Toutes zones - Couverture - Plaques ondulées fibres-ciment	Matériau (beige) (pulvérulent) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige) (clair) ; matériau (beige) (foncé) en traces	MOLP /LJL4	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
042	P042-RDC - Bâtiment B / Zone 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043-RDC - Bâtiment B / Zone 1 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment	Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type joint (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) en traces	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-RDC - Bâtiment B / Zone 2 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page9/29
 Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
 Référence dossier Client:
 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
 Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	P045-RDC - Bâtiment B / Zone 3 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment	Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) (foncé)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-RDC - Bâtiment B / Zone 1 - Toutes zones - Menuiseries intérieures - Mastic vitrier - Peinture	Matériau (blanc) ; matériau (marron) + (vert) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (gris) (foncé) en traces	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P047-RDC - Bâtiment B / Zone 3 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit Béton - Cimen + Support - Peinture	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048-Sous sol - Bâtiment B / Cave 1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur (marron)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P049-Sous sol - Bâtiment B / Cave 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment (beige) (foncé)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 10/29
 Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
 Référence dossier Client :
 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
 Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ciment (beige) (foncé)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P050-Sous sol - Bâtiment B / Cave 1 - Plafond - Revêtement de plafond - Béton - Ciment	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051-Sous sol - Bâtiment B / Cave 1 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment	Matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052-Sous sol - Bâtiment B / Cave 2 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) (noir)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053-Sous sol - Bâtiment B / Cave 2 - Toutes zones - Cuve - Enduit Béton - Ciment	Matériau semi-dur (blanc) (beige) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054-Sous sol - Bâtiment B / Cave 2 - Toutes zones - Cuve - Peinture rouge	Matériau (pulvérulent) (noir) + (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P055-RDC - Bâtiment E / Vestibule - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) (tacheté) (blanc) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 11/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	P056-RDC - Bâtiment E / Vestibule - Murs - Revêtement de murs - Plinthe + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P057-RDC - Bâtiment E / Vestibule - Murs A B F - Revêtement de murs - Enduit plâtreux décoratif - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (plâtreux)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P058-RDC - Bâtiment E / Vestibule - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P059-RDC - Bâtiment E / Vestibule - Murs A D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (marron) + (noir) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060-RDC - Bâtiment E / Vestibule - Murs B C E F - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (gris) ; matériau semi-dur (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page12/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	P061-RDC - Bâtiment E / Bureau - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P062-RDC - Bâtiment E / Bureau - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P063-RDC - Bâtiment E / Bureau - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	P064-RDC - Bâtiment E / Bureau - Murs A D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(iii)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P065-RDC - Bâtiment E / Bureau - Murs B C - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page13/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(iii)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) ; matériau (beige) (clair) en traces	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P066-RDC - Bâtiment E / Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET /J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P067-RDC - Bâtiment E / Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Plinthe + Colle + Support	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	P068-RDC - Bâtiment E / Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Faïence verte + Colle + Support - Papier peint	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (beige) en traces	MET /J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 14/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P069-RDC - Bâtiment E / Cuisine - Murs B C - Revêtement de murs - Revêtement mural décoratif marron	Matériau (blanc) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (orange) ; matériau de type colle (jaune)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P070-RDC - Bâtiment E / Cuisine - Mur C - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P071-RDC - Bâtiment E / Cuisine - Murs A B D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (gris) + (vert)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P072-RDC - Bâtiment E / Cuisine - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) (clair)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P073-RDC - Bâtiment E / Salle de travail - So - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 15/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client :
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	P074-RDC - Bâtiment E / Salle de travail - Murs - Revêtement de murs - Plinthe + Colle + Support	Matériau semi-dur de type joint (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (beige) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	P075-1er - Bâtiment E / Dégagement - Sol - Revêtement de sol - Moquette rouge + Sous-couche	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) (foncé)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	P076-1er - Bâtiment E / Dégagement - Mur froid - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) + (marron)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	P077-1er - Bâtiment E / Dégagement - Murs intérieurs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 16/29
 Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
 Référence dossier Client :
 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
 Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078-1er - Bâtiment E / Dégagement - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P079-1er - Bâtiment E / 4ème Chambre - Sol - Revêtement de sol - Moquette beige + Sous-couche	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P080-1er - Bâtiment E / 4ème Chambre - Sol - Revêtement de sol - Béton - Ciment + Support	Matériau semi-dur (fibreux) (rouge) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P081-1er - Bâtiment E / 4ème Chambre - Murs C D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 17/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
082	P082-1er - Bâtiment E / 4ème Chambre - Murs A B - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) (clair)(iii)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (beige) (clair)(iii)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
083	P083-1er - Bâtiment E / 4ème Chambre - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (plâtreux) (gris) (clair)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084-1er - Bâtiment E / Salle de Bains - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau semi-dur de type joint (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (rouge) (foncé) en traces ; matériau dur (gris) (clair) ; matériau (beige) en traces	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 18/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (gris) (clair)	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	P085-1er - Bâtiment E / Salle de Bains - Murs - Revêtement de murs - Plinthe + Colle + Support	Matériau dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P086-1er - Bâtiment E / Salle de Bains - Murs - Revêtement de murs - Faïence noire + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) (foncé) en traces	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P087-1er - Bâtiment E / Salle de Bains - Mur D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	P088-1er - Bâtiment E / Salle de Bains - Murs A B C - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (vert) (clair)	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 19/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (beige) en traces	MET / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	P089-1er - Bâtiment E / Salle de Bains - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	P090-1er - Bâtiment E / 1ère Chambre - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Sous-couche	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type moquette (rose)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091	P091-1er - Bâtiment E / 1ère Chambre - Murs B C - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	P092-1er - Bâtiment E / 1ère Chambre - Murs A D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 20/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	P093-1er - Bâtiment E / 1ère Chambre - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	P094-1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Sous-couche	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	P095-1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette - Murs - Revêtement de murs - Faïence verte + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau semi-dur de type joint (noir)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	P096-1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette - Murs - Revêtement de murs - Plinthe + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	P097-1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette - Mur B - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 21/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / J8CP	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	P098-1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette - Murs A C D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) (plâtreux)	MET / OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099	P099-1er - Bâtiment E / Cabinets de toilette - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) (plâtreux)	MET / OT78	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
100	P100-1er - Bâtiment E / 2ème Chambre - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple beige + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (noir) (tacheté) (marron)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
101	P101-1er - Bâtiment E / 2ème Chambre - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple gris + Colle	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple (noir) (tacheté) (marron)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102	P102-1er - Bâtiment E / 3ème Chambre - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple gris + Colle	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 22/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103	P103-1er - Bâtiment E / 3ème Chambre - Sol - Revêtement de sol - Moquette beige + Sous-couche	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
104	P104-1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple gris + Colle	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
105	P105-1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing - Sol - Revêtement de sol - Moquette verte + Sous-couche	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	P106-1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau de type colle (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107	P107-1er - Bâtiment E / Dégagement - Dressing - Murs - Revêtement de murs - Plinthe + Colle + Support	Matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page23/29
 Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
 Référence dossier Client:
 21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
 Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108	P108-2ème - Bâtiment E / Hall d'Escalier - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple gris	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109	P109-2ème - Bâtiment E / Grenier 1 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple vert + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bitumineux) (vert) ; matériau (pulvérulent) (gris) + (blanc)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	P110-2ème - Bâtiment E / Grenier 1 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple marron + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (cassant) (fibreuse) (bitumineux) (marron) (tacheté) (jaune) ; matériau de type colle (marron) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
111	P111-2ème - Bâtiment E / Grenier 1 - Plafond - Revêtement de plafond - Panneau bois compressé - Peinture	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	P112-2ème - Bâtiment E / Grenier 1 - Mur D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	P113-2ème - Bâtiment E / Grenier 2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page24/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	P114-2ème - Bâtiment E / Grenier 2 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
115 (5)	P115-Sous sol - Bâtiment E / Cave 2 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	P116-Sous sol - Bâtiment E / Cave 1 - Murs - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (granulaire) (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	P117-Sous sol - Bâtiment E / Cave 1 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit Béton - Ciment + Support - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	P118-Sous sol - Bâtiment E / Cave 2 - Toutes zones - Eléments associés - Plateforme Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
119	P119-Sous sol - Bâtiment E / Escalier - Mur D - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (plâtreux)	MET / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 25/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
120	P120-Sous sol - Bâtiment E / Escalier - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (gris) (clair)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121	P121-RDC - Bâtiment E / WC EXT - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple gris + Colle	Matériau (gris) (marron) (pulvérulent) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) + (vert)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
122	P122-RDC - Bâtiment E / WC EXT - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle + Support	Matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) + (orange) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau souple (beige) + (gris) (clair)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
123	P123-RDC - Bâtiment E / WC EXT - Murs - Revêtement de murs - Plinthe + Colle + Support	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
124	P124-RDC - Bâtiment E / WC EXT - Murs - Revêtement de murs - Revêtement mural décoratif vert	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET /OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	MOLP /LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél : +33 3 88 91 65 31 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 26/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
125	P125-RDC - Bâtiment E / WC EXT - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (bleu)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126	P126-1er - Bâtiment E / 4ème Chambre - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol souple beige + Colle + Support	Matériau de type peinture (beige) (clair) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (beige) (foncé) ; matériau de type colle (jaune)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	P127-1er - Bâtiment E / Salle de Bains - Sol - Revêtement de sol - Moquette noire + Sous-couche	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (foncé) + (noir) ; matériau semi-dur (jaune)	MET / OT78	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
128	P128-Extérieur - Bâtiment E / Façades - Toutes zones - Menuiseries extérieures - Mastic vitrier - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
129 (6)	P129-Extérieur - Bâtiment E / Toitures - Toutes zones - Couverture - Ardoises fibres-ciment	Matériau (marron) en traces ; matériau dur de type ardoise (fibreuse) (gris) ; matériau (beige) + (vert) en traces	MOLP / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 27/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
130	P130-Extérieur - Bâtiment E / Façades - Toutes zones - Revêtement de murs - Joint Béton - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) (clair) + (jaune) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	P131-Extérieur - Bâtiment E / Façades - Toutes zones - Revêtement de murs - Enduit Béton - Ciment décoratif - Peinture	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (gris) + (marron) en traces ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132	P132-Extérieur - Bâtiment D1 / Façades - Toutes zones - Eléments associés aux façades - Conduit de fluide Béton - Ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) + (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 28/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type joint ciment gris est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le fibre-ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau XXX ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « plaque fibreuse beige clair ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) Un matériau de type pulvérulent noir est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « ardoise fibreuse grise ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél : +33 3 88 91 65 31 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins CEBAT SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-051516-01 Date d'émission de rapport : 09/09/2021 4:05 Page 29/29
Dossier N° : 21NM038827 Date de réception : 03/09/2021 Date d'analyse : 07/09/2021
Référence dossier Client:
21306244_MAIRIE_LOOS-EN-GOHELLE_BRASSERIE HAY_RAT A - ANCIENNE BRASSERIE HAY - Parcelle 266 rue
Jean-Baptiste Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE - MAIRIE DE LOOS EN GOHELLE



Donny De Leus
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
Extérieur	Bâtiment A / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Env 158m²	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment B / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Env 80m²	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment D1 / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Env 30m²	SANS OBJET
Extérieur	Ancien WC / Toiture	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Env 2m²	SANS OBJET
Extérieur	Bâtiment E / Toitures	Couverture	Ardoises fibres-ciment	Env 2,5m²	Toiture Appentis/Marquise de l'entrée
		Couverture	Ardoises fibres-ciment	Env 130m²	Toiture principale
RDC	Bâtiment A	Revêtement de sol - Dalle	Béton - Ciment	Env 150m²	SANS OBJET
1er	Bâtiment E / Cabinets de toilette	Revêtement de murs	Enduit plâtreux - Papier peint	Env 5m²	Mur froid
Extérieur	Bâtiment A / Appentis	Couverture	Plaques ondulées fibres-ciment	Env 34m²	SANS OBJET

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- ☐ Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- ☐ Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- ☐ La quantité de déchets générés par les entreprises elles mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



CERTIFICAT

N° DTI / 0906-007

Certifie par la présente que :

MATHIEU MAYEUR

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	12/10/2017	11/10/2022
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	12/10/2017	11/10/2022

Le présent certificat a été délivré par SOCOTEC Certification France conformément aux critères suivants :

- Pour les missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention

ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

Directeur Opérationnel **Gillaume Roy**

Le présent certificat a été délivré par SOCOTEC Certification France conformément aux critères suivants :

- Pour les missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention

ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

ACCREDITATION N° 4-0085

POUR LES MISSIONS DE REPERAGE

AMIANTE

SOCOTEC Certification France - SAS au capital de 100 000 euros - RCS Créteil 490 984 389 - 1 rue René Anjoly - 94250 GENTILLY - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90



Contrat RC n° 5271124804 1/2

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasse de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

Agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE NORD-OUEST SAS**.

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021** 1inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 23/12/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :


VEREINGUE
COURTIER EN ASSURANCE
Adresse postale :
12, rue de la Croix - CS 44012
93100 ROSSIGNOL - CEDEX
TEL 01 80 20 20 20 - FAX 01 80 20 20 21
www.vereingue.fr

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>